

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI			DATA: 21/03/2022		
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO					
LOCAL: COMUNIDADE DE RIO DO PEIXE					
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÁLCULOS
<b>1</b>		<b>PERFURAÇÃO</b>			
1.1	COTAÇÃO	SONDA ROTO-PNEUMÁTICA R-1H, TOTALMENTE HIDRÁULICA, COMPLETA. PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ATÉ 300M DE PROFUNDIDADE - INCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO NERVURADO REFORÇADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M, MONTAGEM DO POÇO E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PESSOAL.	UNID.	1	UM POÇO
<b>2</b>		<b>ADUTORA</b>			
2.1	HID-TUB-025	TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	M	90	PROFUNDIDADE DO POÇO ESTIMADA EM 100M, ESTIMATIVA DA ALTURA DA BOMBA 90M
2.2	3879	LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", ÁGUA FRIA PREDIAL	UNID.	15	90M DE TUBO / POR 6M = 15
2.3	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UNID.	1	CONFORME PROJETO
2.4	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	1	CONFORME PROJETO
<b>3</b>		<b>CONJUNTO MOTOBOMBA</b>			
3.1	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA (2CV))	UNID.	1	UMA UNIDADE
3.2	SINAPI-34603	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 10,0 MM <sup>2</sup>	M	90	ESTIMATIVA DE PROFUNDIDADE DA BOMBA
3.3	COTAÇÃO	PAINEL DE COMANDO DE ACIONAMENTO DA BOMBA, QUADRO DE PVC, COM CHAVE SELETORA MANUAL E AUTOMÁTICO, DOIS DISJUNTORES UNIPOLAR 16A, UM CONTATOR, UM RELÉ TÉRMICO DE 7 A 10A E UM CAPCITOR PERMANENTE.	UNID.	1,00	CONFORME PROJETO

Gumercindo Pereira  
Prefeito Municipal

Sivânia Pinto da Silva Vasconcelos  
Engenheira Civil CREA 208.162/D